

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 654 NP.EL.MT.007	Terminali per cavi MT unipolari a isolante estruso euro (duecentoventi/70)	cadauno	220,70	12.424
Nr. 655 NP.ID.01	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso Geberit Duofix/Combifix per vaso sospeso 109 cm e cassetta sigma 8 completa di placca cromo satinata mod. Geberit Omega 20 - 2 pulsanti di scarico water euro (quattrocentoventisette/85)	cadauno	427,85	4.244
Nr. 656 NP.ID.02	Fornitura e posa in opera di sistema di scarichi acque meteoriche in depressione tipo geberit pluvia o similare, comprensivo di imbuti, tubazioni, raccordi e staffaggi. euro (novantasettemilatrecentonovantasette/52)	a corpo	97'397,52	1.670
Nr. 657 NP.ME.01	Prove di monitoraggio qualità dell'aria in 10 posizioni ambientali. Monitoraggio parametri minimi richiesti da normativa CAM e LEED (obbligatoriamente monossido di carbonio, formaldeide, Ozono, PM10, PM2, TVOC) e redazione elaborato finale per resentazione adr enti di controllo euro (settemilanovecentosessantanove/50)	a corpo	7'969,50	0.000
Nr. 658 NP.ME.02	Fornitura e posa in opera di stazione di addolcimento comprensiva di: - addolcitore automatico - contenitore polipropilene per salamoia - kit trasmettitore di flusso - kit disinfezione resine con pompa dosatrice, contenitore in polietilene e prodotto ipoclorito - valvola miscelatrice durezza residua euro (ventisettemilacentoottantaotto/70)	cadauno	27'188,70	1.152
Nr. 659 NP.ME.03	Fornitura e posa in opera di stazione dosimetrica acqua potabile comprensiva di: - contatore lanciaimpulsi - sdoppiatore - pompa dosatrice, contenitore in polietilene e prodotto chimico anticorrosivo - pompa dosatrice, contenitore in polietilene e prodotto chimico ipoclorito euro (tremilanovantaotto/08)	cadauno	3'098,08	10.108
Nr. 660 NP.ME.04	Fornitura e posa in opera di stazione dosimetrica acqua tecnica comprensiva di: - contatore a turbina - pompa dosatrice, contenitore in polietilene e prodotto chimico anticorrosivo euro (millecinquecentoquarantaquattro/58)	cadauno	1'544,58	20.275
Nr. 661 NP.ME.05	Fornitura e posa in opera di stazione di dosaggio antialghe temporizzato per vasca antincendio composto da: - pompa dosatrice elettromeccanica - serbatoio - timer elettronico euro (milleduecentodiciassette/47)	cadauno	1'217,47	19.292
Nr. 662 NP.ME.06	Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria-acqua reversibile Gas refrigerante R32 P _{inv} = 449.2 kW P _{est} = 639.8 kW Precupero= 194.4 kW euro (centoquarantanovemilaquattrocentocinquantaquattro/70)	cadauno	149'454,70	0.678
Nr. 663 NP.ME.07	Fornitura e posa in opera di barriera a lama d'aria per installazione orizzontale a vista con batteria ad acqua per basse temperature (<60°C) - 3000 LW euro (cinquemilaseicentoventi/85)	cadauno	5'620,85	5.571
Nr. 664 NP.ME.08	Fornitura e posa in opera di barriera a lama d'aria per installazione orizzontale a vista con batteria ad acqua per basse temperature (<60°C) - 1500 LW euro (tremilatrentanove/63)	cadauno	3'039,63	10.303
Nr. 665 NP.ME.09	Fornitura e posa in opera di sistema di canali perforati tipo "Sintra MIX-IND" euro (tredecimilaquattrocentoquarantaotto/82)	a corpo	13'448,82	14.553
Nr. 666 NP.ME.10	Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione brushless per i locali filtro fumo in caso di incendio. euro (dodicimilasettecentoventi/72)	a corpo	12'720,72	9.847
Nr. 667 NP.ME.11	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore plug&play, scambiatore in controflusso 2800 mc/h, compresi misuratori di portata su canale euro (dodicimilaquattrocentodieci/15)	a corpo	12'402,15	6.313
Nr. 668 NP.ME.12	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore plug&play, scambiatore in controflusso 5000 mc/h euro (diciannovemilasettecentoquattordici/71)	a corpo	19'714,71	3.971
Nr. 669 NP.ME.13	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria 11000 mc/h dotata di recuperatore di calore a piastre diagonale, batteria idroniche promiscua e di post riscaldamento, indicatori di portata d'aria nelle sezioni di mandata e ripresa. Pannelli autoportanti in doppia parete di 50 mm di spessore. Isolamento in fibra minerale ininfiammabile			